遂溪县2025年村级光伏帮扶电站巩固升级服务项目采购清单

序号	设备名称	单位	数量	品牌	型号规格	技术参数要求	单价（元）	总价（元）	售后服务	备注
1	智能光伏采集器	台	450		国网4G	- 16路DC 0-20A输入，DC 0-1000V测量				
2	光伏逆变器	台	11		20kw以下	最大转换效率90%				
			3		25kw					
			2		30kw					
			3		40kw					
			10		50kw					
3	光伏板	块	448		265W/块	- 峰值功率265W，开路电压38.5V				
4	交流配电箱含漏电开关	台	1			- 输入电压380V±15%				
5	风扇	个	4							
6	防雷开关	个	3		4P	安装方式:导轨式安装，GB/T18802.11，额定电压:420V				
7	断路器	个	1		250A	额定电流:125-250A，飞弧距离:S50mm，分段能力/电压:35KA/400V;8KA/690V				
8	板扣	套	25		中压边扣					
9	电缆头	个	4							
10	闸刀开关	个	1			100A				
合计：										