

2026年度遂溪县道路挖掘计划汇总表

序号	单位名称	项目名称	挖掘时间	挖掘长度、深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
1	遂溪住建局	遂溪县城區地下排水管网改造建设工程	2026. 1. 15～2026. 3. 30 （暂定）	外套管为钢筋混凝土管，管径为DN1000钢筋混凝土管，长度45m；内套管为焊接钢管，管径为DN800，长度45m，5. 06m（深）*6. 54m（深）	滨河北路与228国道交汇处，采用顶管施工横穿228国道	228国道顶管
2			2026. 1. 15～2026. 3. 30 （暂定）	长度121m，1. 36m（深）*2. 17m（深） （DN600，DN800管）	遂海路西侧—一中南边—人行道边	遂海路开挖埋管
3			2026. 1. 15～2026. 3. 30 （暂定）	长度262m，1. 00m（深）*2. 35m（深） （DN300管）	遂化路边湾村段两侧人行道上	遂化路人行道开挖埋管
4	遂溪县交通运输局	国道G207线遂溪县穿城段改线工程	2025. 05. 07～2025. 08. 7 （暂定）	约180米，40米宽，路面改造	G228西溪河向廉江方向500，G207改线工程与G228交叉点，半边封闭施工。	道路红线宽度25米以上
5	遂溪县城管执法局	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程第一标段	2026. 3. 5～2026. 3. 25 （暂定）	长度1992. 5m，0. 04m(深)*平均每边人行道约4. 5m(宽)	建设路（西域街~遂海路）、东山路（湛川路~文东路）、新风路（文东路~新风路八巷）	道路红线25米以下人行道开挖翻新
6	遂溪县城管执法局	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程第二标段	2026. 3. 5～2026. 7. 20 （暂定）	长度550m（管道），1. 324～3. 535（深）*1. 2～2. 7，长度1900m（人行道）	农林路(湛川路～河滨路)、新华街（中山路～湛川路）	道路红线25米以下机动车道开挖人行道开挖翻新
7	遂溪县城管执法局	遂溪县城區道路排防涝和雨污分流改造工程一期一、二标段	2026. 3. 1～2026. 06. 30 （暂定）	建长度940m，2~3m(深)*2. 20m(宽) （dn600~dn1500雨水管道、dn400~dn800污水管道） 人行道范围	文仓路（东山北路～站南路）	道路红线25米以下机动车道开挖人行道开挖翻新

2026年度遂溪县道路挖掘计划汇总表

序号	单位名称	项目名称	挖掘时间	挖掘长度、深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
8	遂溪粤海水务有限公司	东圩香蕉行（人民路）至戏楼段供水管道改造	2026. 4. 10～2026. 6. 30 （暂定）	DN150管250m*0. 6m*1m	东圩香蕉行（人民路）至戏楼段	暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
9	遂溪粤海水务有限公司	友谊新村供水管道改造工程	2026. 6. 30～2026. 9. 30 （暂定）	DN150管335m*0. 6m*1m DN200管440m*0. 6m*1m	友谊新村遂海路口至友谊新村内	暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
10	遂溪粤海水务有限公司	文仓路供水管道改造工程	2026. 9. 30～2026. 12. 30 （暂定）	DN150管800m*0. 6m*1m	文仓路织布厂至塑料厂段	暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
11	遂溪粤海水务有限公司	沙坡工业园广东龙耘食品有限公司供水主管安装工程	2026. 2. 1～2026. 3. 30 （暂定）	DN200管600m*0. 6m*1m	沙坡工业园新建污水厂至广东龙耘食品有限公司段	绿化带或人行道开挖
12	遂溪供电局	遂溪局2025年10kV线路第1批自动化改造工程	2026. 02. 01～2026. 02. 30 （暂定）	长度60m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶4管 Φ160） 长度21m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4管 Φ150）	府前路人行道（新建城西所公用电缆分接箱-广泰公用电缆分接箱、新建城西所公用电缆分接箱-往南方向）	人行道顶管、人行道排管

2026年度遂溪县道路挖掘计划汇总表

序号	单位名称	项目名称	挖掘时间	挖掘长度、深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
13	遂溪供电局	遂溪局2025年10kV线路第6批自动化改造工程	2026. 02. 01～2026. 02. 30 （暂定）	长度92m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150）	天河二路-遂海路	人行道排管
14	遂溪供电局	110kV新桥站皇家线、全丰线与110kV北门站新建东园线、遂北线网架完善及自动化改造工程	2026. 01. 12～2026. 2. 30 （暂定）	长度70m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶2管 Φ 160） 长度8m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150）	建设路与东山路交叉附近	行车道顶管、人行道排管
15	遂溪供电局	10kV站南线克山村公用台变新建台区工程（严重供电质量）	2026. 01. 12～2026. 2. 30 （暂定）	长度36m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150） 长度18m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4管 Φ 150） 长度215m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶2管 Φ 160）	10kV迎宾线#36塔-文仓路 克山村公用台变位置-文仓路	行车道顶管、人行道顶管、人行道排管
16	遂溪供电局	10kV遂中线遂城市场公用箱变新建台区工程（严重供电质量）	2026. 01. 12～2026. 2. 30 （暂定）	长度172m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶2管 Φ 160） 长度66m，0. 6m(宽)*3m(深)（顶6管 Φ 160） 长度42m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150） 长度90m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4管 Φ 150） 长度18m，1. 635m(宽)*1. 555m(深)（排6管 Φ 150）	滨河北路-玉池西二路	行车道顶管、人行道排管
17	遂溪供电局	110kV新桥站10kV水厂二线新建工程	2026. 10. 8～2026. 11. 30 （暂定）	长度2425m，0. 6m(宽)*3m(深)（顶6管 Φ 160） 长度45m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150）	新桥变电站-湛川东路-遂湛路-桃柳路-遂贸路-新城路-遂化路	行车道顶管、人行道顶管、人行道排管
18	遂溪供电局	10kV遂南线南门田#2公变新建台区工程	2026. 11. 1～2026. 11. 30 （暂定）	长度235m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶2管 Φ 160） 长度40m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶4管 Φ 160） 长度20m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4管 Φ 150）	府前路十六横-农林路十五横	行车道顶管、人行道顶管、人行道排管

2026年度遂溪县道路挖掘计划汇总表

序号	单位名称	项目名称	挖掘时间	挖掘长度、深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
19	遂溪供电局	10kV机械线南门圩管区公用箱变新建台区工程（严重供电质量）	2026. 11. 1～2026. 11. 30 （暂定）	长度48m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150） 长度42m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4 管 Φ 150）	南门圩管区公用箱变附近道路	人行道排管
20	遂溪供电局	10kV遂南线冷冻厂口公用箱变新建台区工程（严重供电质量）	2026. 11. 1～2026. 11. 30 （暂定）	长度12m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150） 长度35m，1. 385m(宽)*1. 555m(深)（排4 管 Φ 150）	东里村冷冻厂附近道路	人行道排管
21	遂溪供电局	10kV车厢线东宝公用箱变#1变新建台区工程（严重供电质量）	2026. 12. 1～2026. 12. 30 （暂定）	长度35m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶2管 Φ 160） 长度83m，0. 5m(宽)*3m(深)（顶4管 Φ 160） 长度92m，1. 26m(宽)*1. 305m(深)（排2管 Φ 150）	新桥车厢公用电缆分接箱西南方向100米村 中道路	人行道顶管、人行道 排管
22	遂溪华润燃气有限公司	遂溪欧国辉自建楼附属中压燃气工程	2026. 01. 05～2026. 02. 13	长约82m，深0. 7-1. 2m，宽1m	起点：文东路东山北路口，终点：文东路北 一横路口	人行道开挖
23	遂溪华润燃气有限公司	遂溪欧华丽自建楼附属中压燃气工程	2026. 01. 05～2026. 02. 13	长约74m，深1. 2-4. 0m，宽1m	起点：站南路醉街路口，终点：欧华丽自建 楼	人行道顶管
24	遂溪华润燃气有限公司	遂溪围园路自建楼附属中压燃气工程	2026. 01. 15～2026. 02. 10	长约82m，深0. 7-1. 2m，宽1m	起点：围园路自建楼1，终点：围园路中节 能办公楼	人行道开挖
25	遂溪华润燃气有限公司	遂溪白坭坡工业园善贤路市政燃气工程	2026. 01. 20～2026. 03. 31	长约400m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：全联集采门口，终点：汇金塑胶门口	人行道顶管
26	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县恒兴海洋食品市政燃气工程	2026. 01. 31～2026. 03. 31	长约150m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：善贤路（全联集采），终点：恒兴海 洋食品	人行道顶管
27	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县建设路片区市政燃气工程	2026. 04. 01～2026. 07. 31	长约300m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：建设路（遂溪县公安局办证中心）， 终点：遂溪县食品总公司	人行道顶管

2026年度遂溪县道路挖掘计划汇总表

序号	单位名称	项目名称	挖掘时间	挖掘长度、深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
28	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县中信房地产市政燃气工程	2026. 06. 01～2026. 09. 30	长约200m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：新城路，终点：中信房地产	人行道顶管
29	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县站南路片区市政燃气工程	2026. 09. 01～2026. 10. 31	长约200m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：站南路辅路，终点：祥和楼	原则上在人行道开挖，具体方案待定。
30	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县农林路片区市政燃气工程	2026. 10. 31～2026. 12. 31	长约600m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：农林路与湛川路交界，终点：农林路与河滨路交界	原则上在人行道开挖，具体方案待定。
31	遂溪华润燃气有限公司	遂溪县园景路市政燃气工程	2026. 05. 31～2026. 07. 31	长约350m，深1. 5-5. 0m，宽1m	起点：农林路园景路口，终点：御景公园里	原则上在人行道开挖，具体方案待定。
32	中国电信股份有限公司湛江分公司	中国电信广州/深圳-湛江-北海光缆建设工程	2026. 03. 01～2026. 06. 30 （暂定）	长度3064m, 1m(深度)*(2管 φ 120)	河滨路-河西路-遂溪大道	绿化带外和人行道