

造 价 书

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

性 质：施工图 编制范围：市政工程

建设单位：遂溪县城市管理和综合执法局

造价金额：78.32 万元

大 写：柒拾捌万叁仟贰佰

明 细 表

序号	工程或费用名称	总造价金额（万元）			技术经济指标		
		建筑工程	其他费用 (设备采购 及安装)	合计	单位	数量	单位价值 (元)
I	第一部分 建筑安装工程费用	71.61		71.61			
II	第二部分 工程建设其他费用		6.71	6.71		取费依据	
1.0	工程设计费及预算编制费		3.71	3.71	项	参考计价格[2002]10号	
2.0	安全评估报告编制费		3.00	3.00	项	《广东省安全评价收费指南》	
III	总造价		78.32	78.32		I + II	

编制说明

一、编制依据：

- 1、《遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目》设计图及说明。
- 2、《广东省建设工程计价依据》（2018 年）
- 3、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》
《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）
- 5、取费标准：《执行《广东省建设工程计价依据》（2018 年）取费标准
- 6、《广东省建设工程概算编制办法（2014）上册》
- 7、相关图集、国家标准、规范、地方法规等。

二、取费依据

1、人工费：根据《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第 205 号/第 289 号修改）和《广东省建设工程计价依据》文件规定，定额动态人工系数按 1.01 调整计算；

2、材料费：采用遂溪县及湛江市建设工程造价管理站发布的 2026 年 6 月份及 2026 年第一季度信息价，部分材料单价缺项的参考市场询价

3、机械台班费：按《广东省建设工程机械台班费用（2018）》计算，依据湛江市 2026 年 6 月建设工程材料参考价格对台班子目第二类费用中人工、燃料、动力单价进行换算

4、利润计算

- 1) 市政工程以人工费+机具费为基础，按 15%计算；
- 2) 安装工程以人工费+机具费为基础，按 20%计算；
- 3) 绿化工程以人工费+机具费为基础，按 18%计算；

5、措施项目

1) 安全文明施工措施项目费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，以专业工程类型区分不同费率计算；市政工程费率按 16.5%、安装工程费率按 35.77%和园林绿化工程费率按 10%；

6、其他项目

1) 预算包干费：依据《广东省建设工程计价依据（2018）》以分部分项人工费与施工机具费之和为计算基数，安装工程费率为 10%、市政工程费率为 6%和园林绿化工程为 6%；

7、管理费按广东省地区的相关标准计算

8、税率

1) 计税方法依据粤建标函[2019]819 号文按一般纳税人计税方法计税，以分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费之和为基础，按 9%计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					635373.01
		绿化工程					635373.01
		207国道西溪河桥					259795.03
		悬挑花箱框架267.3m					141362.04
1	040302014001	钢支撑	1. 材质、规格、型号:50*30*5mm方钢斜拉	t	1.2838	7628.34	9793.26
2	040307001001	框架	1. 材料品种、规格:50*50*5mm方钢	t	13.6549	8951.49	122231.7
3	040307010001	螺栓	1. 材料规格:M10膨胀螺栓	套	597	15.64	9337.08
		绿化					118432.99
4	050307015001	花箱	1. 名称:花箱 2. PP材质（底部采用钢丝绑定,防止被盗） 3. 尺寸60*30*50cm	个	396	260	102960
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	71.28	195.06	13903.88
6	050101003001	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	31.68	49.53	1569.11
		农林路西溪河桥					135578.16
7	050307015002	花箱	1. 名称:花箱 2. PP材质（底部采用钢丝绑定,防止被盗） 3. 尺寸60*30*50cm	个	206	260	53560
本页小计							313355.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050307015004	花箱	1. 名称：花箱（定制配有挂钩） 2. PP材质（底部采用钢丝绑定，防止被盗） 3. 尺寸60*30*50cm	个	206	320	65920
9	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	74.16	195.06	14465.65
10	050101003007	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	32.96	49.53	1632.51
		228国道西溪河桥					225708.11
		悬挑花箱框架232.2m					122826.92
11	040302014002	钢支撑	1. 材质、规格、型号:50*30*5mm方钢斜拉	t	1.1156	7628.34	8510.18
12	040307001002	框架	1. 材料品种、规格:50*50*5mm方钢	t	11.8639	8951.49	106199.58
13	040307010002	螺栓	1. 材料规格:M10膨胀螺栓	套	519	15.64	8117.16
		绿化					102881.19
14	050307015003	花箱	1. 名称：花箱 2. PP材质（底部采用钢丝绑定，防止被盗） 3. 尺寸60*30*50cm	个	344	260	89440
15	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	61.92	195.06	12078.12
本页小计							306363.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050101003006	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	27.52	49.53	1363.07
		启达-丽江花园桥					442.73
17	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	2.16	195.06	421.33
18	050101003005	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	0.432	49.53	21.4
		人民路					3086.34
19	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	14.04	195.06	2738.64
20	050101003004	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	7.02	49.53	347.7
		府前路					2294.98
21	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	10.44	195.06	2036.43
22	050101003003	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	5.22	49.53	258.55
		滨河南路					8467.66
23	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三角梅 2. 苗高*冠幅cm: 30-35*20-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 其他详见设计图纸	m2	38.52	195.06	7513.71
本页小计							14700.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	050101003002	回填种植土	1. 种植土 2. 其他详见图纸	m3	19.26	49.53	953.95
本页小计							953.95
合计							635373.01

措施项目清单计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		21599.42	
1.1	050406002001	文明施工		2029.26	
1.2	050406003001	环境保护		1844.78	
1.3	050406001001	临时设施		2398.22	
1.4	050406004001	安全生产		5626.59	
1.5	050406006001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	050402001001	植物养护		9700.57	
本页小计				21599.42	
合计				21599.42	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目 标段：遂溪县城城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：遂溪县城区桥梁、道路花卉景观提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	48238.1794	1.01	48720.56
2	型钢	综合	t	2.3034	3570	8223.14
3	螺纹钢	Φ10~25	t	0.1151	3260	375.23
4	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.8057	5.02	69.3
5	角钢	综合	kg	765.564	3.57	2733.06
6	钢板	4.1~20	t	0.24	3550	852
7	钢板	4.5~10	kg	26922.334	3.55	95574.29
8	高强螺栓		kg	529.6426	7.8	4131.21
9	低碳钢焊条	综合	kg	1607.4165	6.01	9660.57
10	铁件	综合	kg	35.991	4.84	174.2
11	余土外运		m3	17.9863		
12	熟耕土(松方)		m3	52.8676	41.94	2217.27
13	通用种植土(松方)		m3	99.8941	37.1	3706.07
14	松杂板枋材		m3	0.1786	1437	256.65
15	红丹漆		kg	296.018	11.2	3315.4
16	汽油	综合	kg	76.5564	9.32	713.51
17	氧气		m3	319.9547	5.16	1650.97
18	乙炔气		kg	150.2036	13.3	1997.71
19	杀虫剂		kg	1.2263	17.09	20.96
20	无机肥(复合肥)		kg	61.317	2.97	182.11
21	有机肥		t	1.717	432	741.74
22	水		m3	201.4332	4.02	809.76
23	其他材料费		元	3580.763	1	3580.76
24	材料费调整		元	0.0545	1	0.05
25	花箱(PP材质, 60*30*50cm)		个	946	260	245960
26	花箱(PP材质, 60*30*50cm, 含定制挂钩安装)		个	206	320	65920
27	M10膨胀螺栓		套	1205.28	8.85	10666.73
28	三角梅, 高30-35cm, 冠幅20-25cm	育苗袋 Φ40cm内	株	9810.72	5	49053.6
29	机上人工		工日	39.0902	232.3	9080.65
30	折旧费		元	16638.9727	1	16638.97
31	检修费		元	4189.1082	1	4189.11
32	维护费		元	7212.0971	1	7212.1
33	安拆费		元	919.123	1	919.12
34	汽油	(机械用)国III93#	kg	35.6658	9.32	332.41
35	柴油	(机械用)0#	kg	410.8423	7.86	3229.22
36	柴油	(机械用)0#	kg	9.1161	7.86	71.65
37	电	(机械用)	kw·h	10601.8382	0.8	8481.47
38	机械费调整		元	0.0273	1	0.03
合计						611461.58